



totaal oppervlak grijs (excl. goot): 3110 m²
 totaal oppervlak molgoot: 388 m²
 totaal oppervlak donkergrijs: 1600 m²

Legenda

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Perceelsgrens
- Bestaande situatie
- Aanbrengen opsultband 100x200 mm kleur: grijs
- Aanbrengen opsultband 120x250 mm kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm kleur: grijs
- Aanbrengen uitstapband 1000x200x400 mm kleur: grijs
- Aanbrengen witte betonstraatstenen t.p.v. parkeerplek scheiding
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat keperverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat elbeogverband, kleur: donker grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat halfsteensverband, kleur: donker grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm kleur: grijs
- Aanbrengen gazon
- Aanbrengen heester
- Aanbrengen bosplantsoen
- Aanbrengen kleurrijke vaste planten
- Aanbrengen mix van "roze" bloeiers
- Aanbrengen gras natuurvriendelijk extensief beheer
- Aanbrengen bladhoudende beukhaag extensief beheer
- Bestaande boom / beeldbepalende boom
- Aanbrengen boom
- Te verplaatsen lichtmast met aanpassing locatie aan nieuw ontwerp
- Lichtmast aan garage
- Putdeksel
- Aanbrengen borden E07b en E07c
- Aanbrengen afvalbak
- Aanbrengen zitbank

Situatie deel A
schaal 1:200

PROJECT		Herinrichting Havenzathe fase 1		Genereel Landsmeer	
STATUS		Definitief		Schaal 1:200	
FORMAAT		A3		Datum: 14-05-2021	
FASE		Beheer		Blad: 7 van 10	
VERDEEL		A12		13025-03a	

Civitas Advies
 Kerkweg 10
 1500 BR Almere
 Tel: 036 535950